

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ การงานก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุณฺโณ บ้านห้วยทราย “ราษฎร์ประสงค์”

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 371,100.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ส้วมนักเรียนหญิง ตามรูปแบบรายการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน... 371,100.00บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.6

5.2 แบบ ปร.5(ก)

5.3 แบบ ปร.5(ข)

5.4 แบบ ปร.4 (ก)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสุจิตรา ไชยวงศ์

6.2 นายบวร อินทร์หา

6.3 นางมิตต์ทยา ขจรฤทธิ์

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 12 แผ่น
 กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งที่โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ เลขที่ 67/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	370,500.00	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	1,070.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	371,570.00	
	คิดเป็นเงินเพียง	371,100.00	
ตัวอักษร	สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน		

ลงชื่อ



(นางสุจิตรา ไชยวงศ์)
 ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ



(นายบวร อินทร์หา)
 ครูชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นางमितฺทยา ขจรฤทธิ์)
 ครูชำนาญการพิเศษ

กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร สังกัดสพฐ.

ประเภท ส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่ /49

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

หน่วยงาน โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

กำหนดราคากลางแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 12 แผ่น

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งโรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ เลขที่ 67/2559

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	283,426.57	1.3074	370,551.90	
	เงินใจ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันคดงนหัก 0 %				
	คอกเมื่อเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป			รวมค่าก่อสร้าง	370,551.90	
			ยอดสุทธิ	370,500.00	
ตัวอักษร		สามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 36.4 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา 10,178.57 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ

(นางสุจิตรา ไชยรงค์)

ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายบวร อินทร์หา)

ครูชำนาญการพิเศษ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางมิตต์ทยา ขจรฤทธิ์)

ครูชำนาญการพิเศษ

กรรมการ/เลขานุการ

สรุปค่าค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือตั้งชื่อ

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ตั้งกัต สพฐ.

ประเภท ส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่ /49

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

หน่วยงาน โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

กำหนดราคากลางแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 12 แผ่น

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ เลขที่ 67/2559

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือตั้งชื่อ	1,000.00	7%	1,070.00	
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์ตั้งชื่อหรือจัดซื้อ			1,070.00	
	ยอดสุทธิ			1,070.00	
หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน					

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสุจิตรา ไชยสงค์)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบวร อินทร์หา)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นางमितย์ทยา ขจรฤทธิ์)

ครูชำนาญการพิเศษ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลาง ก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญ บ้านห้วยทราย "ราชบุรีประสงค์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.สมุทรสาคร

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
สรุป ส่วนที่ 1	ค่างานต้นทุน (ค่านวมในราคาทุน)								
กลุ่มงานที่ 1									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)	32	ลบ.ม	-	-	125.00	4,000.00	4,000.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.36	ลบ.ม	1,400.00	504.00	398.00	143.28	647.28	
	- ทรายถมปรับระดับ	1.54	ลบ.ม	360.00	554.40	91.00	140.14	694.54	
	รวมงานข้อ 1.1				1,058.40		4,283.42	5,341.82	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	38	ต้น	296.00	11,248.00	128.00	4,864.00	16,112.00	
	รวมงานข้อ 1.2				11,248.00		4,864.00	16,112.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร ชั้นเดียว	61	ลบ.พ	400.00	24,400.00	-	-	24,400.00	
	- ไม้คร่าว	23	ลบ.พ	400.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
	- ไม้ค้ำยัน	15	ลบ.พ	28.00	420.00	-	-	420.00	
	- ตะปูขนาดต่าง ๆ	19	กก.	30.00	570.00	-	-	570.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	76	ตร.ม.	-	-	105.00	7,980.00	7,980.00	
	รวมงานข้อ 1.3				34,590.00		7,980.00	42,570.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 1/11

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลาง ก่อสร้าง ล้อมน้กเรียนหญิง 4 ที่/49

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาลาญโญ บ้านหัวทราย "ราษฎร์ประสงค์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับ บที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.09	ลบ.ม	1,635.00	9,957.15	436.00	2,655.24	12,612.39	
	รวมงานข้อ 1.4				9,957.15		2,655.24	12,612.39	
	1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 ϕ 6 มม.	0.117	ตัน	18,679.00	2,185.44	3,401.00	397.92	2,583.36	
	- เหล็กกลม SR 24 ϕ 9 มม.	0.019	ตัน	17,910.00	340.29	3,401.00	64.62	404.91	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ϕ 12 มม.	0.381	ตัน	18,247.00	6,952.11	3,401.00	1,295.78	8,247.89	
	- สวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	16.00	กก.	27.00	432.00	-	-	432.00	
	รวมงานข้อ 1.5				9,909.84		1,758.32	11,668.16	
	1.6 งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตรม.	21	ตร.ม	235.00	4,935.00	25.00	525.00	5,460.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป 5 ซม.	21	ตร.ม	84.00	1,764.00	20.00	420.00	2,184.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	21	ตร.ม	26.00	546.00	5.00	105.00	651.00	
	รวมงานข้อ 1.6				7,245.00		1,050.00	8,295.00	
	1.7 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	11	ท่อน	565.00	6,215.00	179.00	1,969.00	8,184.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x2.3 มม.	1	ท่อน	253.00	253.00	93.00	93.00	346.00	
	- เหล็ก L.G 100x50x2.3 มม.	1	ท่อน	960.00	960.00	262.00	262.00	1,222.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคา	48	ท่อน	30.00	1,440.00	35.00	1,680.00	3,120.00	
	- ทาสีน้ำมันโครงสร้างหลังคา	48	ท่อน	30.00	1,440.00	35.00	1,680.00	3,120.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 2/11

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลาง ก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาลโย ป่าน้อย อ.เค็ชชะอี อ.เค็ชชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับ ปีที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมงานข้อ 1.7				10,308.00			5,684.00	15,992.00
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด				84,316.39			28,274.98	112,591.37
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	- กระจกเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 เมตร ทน 5 มม (สี)	111	แผ่น	47.00	5,217.00	30.00	3,330.00		8,547.00
	- ครอบสัมนโค้งกระเบื้องลอนคู่(สี)	5	แผ่น	60.00	300.00	30.00	150.00		450.00
	- ซ้อยัดกระเบื้องลอนคู่	155	ตัว	7.00	1,085.00	-	-		1,085.00
	- เจึงขายไม้ขนาด 1" X 8"	26	แผ่น	145.00	3,770.00	89.00	2,314.00		6,084.00
	- ครอบไม้ค้ำ 3 ทาง (สี)	2	แผ่น	45.00	90.00	30.00	60.00		150.00
	- ครอบไม้ค้ำปิดปลายตะแคง(สี)	4	แผ่น	25.00	100.00	30.00	120.00		220.00
	- ครอบไม้ค้ำตะแคงกระเบื้องลอนคู่(สี)	33	แผ่น	25.00	825.00	30.00	990.00		1,815.00
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา		ตร.ม.	-	-	-	-		-
	รวมงานข้อ 2.1				11,387.00		3,484.00		18,351.00
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	รวมงานข้อ 2.2								
	2.3 งานพื้น								
	- ขี้พื้นมันเรียบ	16	ตร.ม	70.00	1,120.00	82.00	1,312.00		2,432.00
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" X 12"	21	ตร.ม	300.00	6,300.00	125.00	2,625.00		8,925.00

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 3/11

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลาง ก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มทพ.อุยโยะ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงฆ์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมงานข้อ 2.3				7,420.00		3,937.00	11,357.00	
2.4	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น(อิฐก่อสร้างสามัญ)	7	ตร.ม	250.00	1,750.00	89.00	623.00	2,373.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	33	ตร.ม	85.00	2,805.00	60.00	1,980.00	4,785.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปรง	6	ตร.ม	290.00	1,740.00	85.00	510.00	2,250.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น(เต็มหน้าคาน)	2	ตร.ม	180.00	360.00	120.00	240.00	600.00	
	- ผนังก่อบล็อกแก้วสีขาว	1.44	ตร.ม	1,600.00	2,304.00	130.00	187.20	2,491.20	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"X8"	55	ตร.ม	250.00	13,750.00	138.00	7,590.00	21,340.00	
	รวมงานข้อ 2.4				22,709.00		11,130.20	33,839.20	
2.5	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ	12	เมตร	50.00	600.00	50.00	600.00	1,200.00	
	- ขอบพื้นกระเบื้องเคลือบสูง 0.20 เมตร	19	เมตร	135.00	2,565.00	50.00	950.00	3,515.00	
	รวมงานข้อ 2.5				3,165.00		1,550.00	3,515.00	
2.6	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	32	ตร.ม	50.00	1,600.00	82.00	2,624.00	4,224.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	36	ตร.ม	60.00	2,160.00	100.00	3,600.00	5,760.00	
	รวมงานข้อ 2.6				3,760.00		6,224.00	9,984.00	
2.7	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายน้ำอากาศ								
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	4	ชุด	3,000.00	12,000.00	200.00	800.00	12,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 4/11

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลาง ก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญญ์ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	รวมค่าแรง	-	11,000.00	
	- ลูกกรงช่องลมเหล็ก 1	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	รวมค่าแรง	-	3,600.00	
	- ลูกกรงช่องลมเหล็ก 2	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมค่าแรง	-	3,000.00	
					29,600.00		800.00	30,400.00	
	2.8 งานตกแต่งผิวบันได+บันไดเหล็ก								
	รวมงานข้อ 2.8								
	2.9 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์น้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งยองแบบมีมาตรฐานราดน้ำ(สีขาว)	4	ชุด	860.00	3,440.00	105.00	420.00	3,860.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน(สีขาว)	4	ชุด	2,200.00	8,800.00	298.00	1,192.00	9,992.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ(สีขาว)	4	ชุด	350.00	1,400.00	103.00	412.00	1,812.00	
	- ก้อนน้ำชนิดหัวบอล	4	อัน	85.00	340.00	70.00	280.00	620.00	
	- ถ้วยตะแกรงกรองผงชนิดตีกลับ	4	อัน	200.00	800.00	70.00	280.00	1,080.00	
	- คลื่นเอ้าท์ทองเหลือง φ 4"	1	ชุด	200.00	200.00	50.00	50.00	250.00	
	รวมงานข้อ 2.9				14,980.00		2,634.00	17,614.00	
	2.10 งานทาสี								
	- สีพาสติกมีล้น	57	ตรม.	40.00	2,280.00	35.00	1,995.00	4,275.00	
	- สีน้ำมัน	18	ตรม.	45.00	810.00	35.00	630.00	1,440.00	
	รวมงานข้อ 2.10				3,090.00		2,625.00	5,715.00	
	2.11 งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ								

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา วันที่ 5/11

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลาง ก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญใหญ่ บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	ปริมาณงานข้อ 2.11								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		96,111.00		32,384.20	128,495.20	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	3.1 งานเดินท่อไฮโดรกา								
	- เดินท่อล้าง	4	จุด	1,300.00	5,200.00	รวมค่าแรง		5,200.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	4	จุด	700.00	2,800.00	รวมค่าแรง		2,800.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	4	จุด	500.00	2,000.00	รวมค่าแรง		2,000.00	
	- เดินท่อระบายอากาศ	1	จุด	600.00	600.00	รวมค่าแรง		600.00	
	- คลื่นเอาท์ทอของเครื่อง ๑ 4"	1	จุด	550.00	550.00	รวมค่าแรง		550.00	
	รวมงานข้อ 3.1				11,150.00		-	11,150.00	
	3.2 งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	4	จุด	500.00	2,000.00	รวมค่าแรง		2,000.00	
	- เดินท่อชักโครก	4	จุด	500.00	2,000.00	รวมค่าแรง		2,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑3/ 4"	1	จุด	250.00	250.00			250.00	
	รวมงานข้อ 3.2				4,250.00			4,250.00	
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- กิ่งน้ำบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ ขนาด 3,000-3,200 ลิตร	1	ชุด	17,000.00	17,000.00	2,550.00		19,550.00	
	รวมงานข้อ 3.3				17,000.00	2,550.00		19,550.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา วันที่ 6 / 11

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลาง ก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหิรัญบุรุษาม มทพญูโยเย บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับ ปีที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	3.4 งานระบบดับเพลิง								
	รวมงานข้อ 3.4								
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	รวม			32,400.00		2,550.00	34,950.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก FL ขนาด 1x36 W.	2	ชุด	1,500.00	3,000.00	135.00	270.00	3,270.00	
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก FL ขนาด 1x18 W.	2	ชุด	900.00	1,800.00	135.00	270.00	2,070.00	
	รวมงานข้อ 4.1				4,800.00		540.00	5,340.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	2	ชุด	60.00	120.00	80.00	160.00	280.00	
	รวมงานข้อ 4.2				120.00		160.00	280.00	
	4.3 งานแผงสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- เต็นสายไฟฟ้า ดวงโคม	4	จุด	145.00	580.00	80.00	320.00	900.00	
	- เต็นสายไฟฟ้า สวิตช์	2	จุด	145.00	290.00	80.00	160.00	450.00	
	รวมงานข้อ 4.3				870.00		480.00	1,350.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- เซฟต์เบรกเกอร์ ขนาด 20 แอมป์	1	ชุด	120.00	120.00	300.00	300.00	420.00	
	รวมงานข้อ 4.4				120.00		300.00	420.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา เมื่อวันที่ 7/11

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลาง ก่อสร้าง ส่วนนักเรียนหญิง 4 พื/49

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดคลองปทุมามหาบุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" ต.ค้ำชะอี อ.ค้ำชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		5,910.00		1,480.00	7,390.00	
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-				
	5.2 งานติดตั้งระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2								
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1								
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2								
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น ๆ			รวม	-				
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1								
	7.2 งานระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2								
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น ๆ			รวม	-				

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลาง ก่อสร้าง ส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญญเฑียร บ้านห้วยทราย "ราชบุรีประสงฆ์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมค่างานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด		รวม		-		-		
	สรุป ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
	1. งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว(ทุกชนิดและประเภท)		รวม		1,000.00			1,000.00	
	2. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบใส่ต		รวม		-			-	
					ลงชื่อ.....ผู้รับราคา				แผ่นที่ 9/11
	3. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบใส่ตที่สน์		รวม		-			-	
	4. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์		รวม		-			-	
	5. งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย		รวม		-			-	
	6. งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่น ๆ		รวม		-			-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				1,000.00			1,000.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคาทำก่อสร้าง ส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม ๑ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ:งานก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม๑ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 คำขอราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งโรงเรียนวัดหลวงปู่จาม เลขที่ 67/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าต่อหน่วย	รวมเงิน	ค่าต่อหน่วย	รวมเงิน		
	สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทูน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		84,316.39			28,274.98	112,591.37
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		96,111.00			32,384.20	128,495.20
3	งานระบบสุขาภิบาล คับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		32,400.00			2,550.00	34950
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		5,910.00			1,480.00	7390
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-			-	-
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-			-	-
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-			-	-
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				218,737.39			64,689.18	283,426.57
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม		-			1,000.00	1,000.00
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-			-	-
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				1,000.00				1,000.00

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 1/2

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง ส่วนนักเรียนหญิง 4 ที่/49
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งโรงเรียนวัดหลวงปู่จาม เลขที่ 67/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ค่าต่อหน่วย	รวมเงิน	ค่าต่อหน่วย	รวมเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 3 งานภูมิทัศน์		รวม	-				-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ		รวม	-				-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3								
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				218,737.39		64,689.18	283,426.57	

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 2/2