

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ การงานก่อสร้างส่วนนักเรียนชาย

/หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์"

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,900.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ส่วนนักเรียนชาย ตามรูปแบบรายการ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน... 489,900.00บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.6

5.2 แบบ ปร.5(ก)

5.3 แบบ ปร.5(ข)

5.4 แบบ ปร.4 (ก)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางสุจิตรา ไชยรงค์

6.2 นายบวร อินทร์หา

6.3 นางมิตต์ทยา ขจรฤทธิ

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้างสำนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญ


แบบ บร.4 และ บร.5 ที่แนบ มีจำนวน แผ่น


คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งโรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ เลขที่ 67/2559

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	488,900.00	
2	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	1,070.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	489,970.00	
	คิดเป็นเงินเพียง	489,900.00	
ตัวอักษร		สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสุจิตรา ไชยงค์)
ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวร อินทร์หา)
ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
(นางमितย์ทยา ขจรฤทธิ)
ครูชำนาญการพิเศษ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญฯ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภท สวมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญฯ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

หน่วยงาน โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญฯ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

กำหนดราคากลางแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 13 แผ่น

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งโรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญฯ

เลขที่ 67/2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนค่าก่อสร้าง	373,950.00	1.3074	488,902.23	
	เงินใจ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป			รวมค่าก่อสร้าง	488,902.23	
			ยอดสุทธิ	488,900.00	
ตัวอักษร		สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 44.8 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา 10,912.94 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสุจิตรา ไชยรงค์)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบวร อินทร์หา)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ

(นางมิตต์ทยา ขจรฤทธิ)

ครูชำนาญการพิเศษ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านหนองบง ตำบลหนองเยียน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
หน่วยงาน โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร


กำหนดราคากลางแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 13 แผ่น

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งโรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญ

เลขที่ 67 /2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	1,000.00	7%	1,070.00	
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ			1,070.00	
	ยอดสุทธิ			1,070.00	
หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน					

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสุจิตรา ไชยรงค์)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายบวร อินทร์หา)

ครูชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นางมิตต์ทยา ขจรฤทธิ์)

ครูชำนาญการพิเศษ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคา ส้วมมัธยมชาย 4 ซ/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงโงางาม มหานครโยธู บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงฆ์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)									
1	กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน ทิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	39.00	ลบ.ม	-	-	120.00	4,680.00	4,680.00	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.60	ลบ.ม	1,400.00	840.00	370.00	222.00	1,062.00	
	- ทรายยาบรองกันฐาน	1.60	ลบ.ม	360.00	576.00	90.00	144.00	720.00	
	รวมงานข้อ 1.1				1,416.00		5,046.00	6,462.00	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาค้ำคอนกรีตรูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 4.00 ม.	41.00	ต้น	285.00	11,685.00	120.00	4,920.00	16,605.00	
	รวมงานข้อ 1.2				11,685.00		4,920.00	16,605.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น	62.00	ลบ.พ	390.00	24,180.00	-	-	24,180.00	
	- ไม้คร่าว	23.00	ลบ.พ	400.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
	- ไม้ค้ำยัน	16.00	ต้น	28.00	448.00	-	-	448.00	
	- ตะขูดขนาดต่าง ๆ	20.00	กก.	30.00	600.00	-	-	600.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	77.00	ตร.ม.	-	-	100.00	7,700.00	7,700.00	
	รวมงานข้อ 1.3				34,428.00		7,700.00	42,128.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.00	ลบ.ม	1,635.00	13,080.00	440.00	3,520.00	16,600.00	
	รวมงานข้อ 1.4				13,080.00		3,520.00	16,600.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคา ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงฆ์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แทนที่ 1/11									
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 ϕ 6 มม.	0.13	ตัน	18,000.00	2,340.00	3,401.00	442.13	2,782.13	
	- เหล็กกลม SR 30 ϕ 9 มม.	0.024	ตัน	17,000.00	408.00	3,401.00	81.62	489.62	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 ϕ 12 มม.	0.44	ตัน	18,200.00	8,008.00	3,401.00	1,496.44	9,504.44	
	- สวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	18.00	กก.	27.00	486.00	-	-	486.00	
	รวมงานข้อ 1.5				11,242.00		2,020.19	13,262.19	
1.6	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	27.00	ตร.ม	230.00	6,210.00	25.00	675.00	6,885.00	
	- คอนกรีตพื้นหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	27.00	ตร.ม	80.00	2,160.00	20.00	540.00	2,700.00	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	27.00	ตร.ม	24.00	648.00	5.00	135.00	783.00	
	รวมงานข้อ 1.6				9,018.00		1,350.00	10,368.00	
1.7	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม.	11.00	ท่อน	525.00	5,775.00	179.00	1,969.00	7,744.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x2.3 มม.	1.00	ท่อน	253.00	253.00	93.00	93.00	346.00	
	- เหล็ก L.G. 100x50x2.3 มม.	13.00	ท่อน	950.00	12,350.00	262.00	3,406.00	15,756.00	
	- พาล์กเสริมโครงสร้าง	48.00	ท่อน	30.00	1,440.00	35.00	1,680.00	3,120.00	
	- ทาสีน้ำมันโครงสร้าง	48.00	ท่อน	30.00	1,440.00	35.00	1,680.00	3,120.00	
	รวมงานข้อ 1.7				21,258.00		8,828.00	30,086.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด				102,127.00		33,384.19	135,511.19	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคาสัมพันธกันรายการ 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญใหญ่ บ้านท้ายทราย ราชบุรี ประสงค์ ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตร ขนาด 5 มม.	111.00	แผ่น	47.00	5,217.00	10.00	1,110.00	6,327.00	
	- ครอบหลังไม้กระเบื้องลอนคู่(สี)	5.00	แผ่น	67.00	335.00	-	-	335.00	
	- ขอบไม้กระเบื้องลอนคู่	155.00	แผ่น	7.00	1,085.00	-	-	1,085.00	
	- เชิงชาย 1" X 8"	26.00	แผ่น	120.00	3,120.00	89.00	2,314.00	5,434.00	
	- ครอบไม้ค้ำ 3 ทาง (สี)	2.00	แผ่น	50.00	100.00	-	-	100.00	
	- ครอบไม้ค้ำปิดปลายตะเอน (สี)	33.00	แผ่น	25.00	825.00	-	-	825.00	
	- ครอบไม้ค้ำปิดปลายตะเอนสี (สี)	4.00	แผ่น	70.00	280.00	-	-	280.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา		เมตร	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.1				10,962.00		3,424.00	14,386.00	
	2.2 งานฝ้าเพดาน								
	รวมงานข้อ 2.2								
	2.3 งานพื้น								
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	22.00	ตร.ม	70.00	1,672.00	82.00	1,804.00	3,476.00	
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	27.00	ตร.ม	300.00	8,100.00	125.00	3,375.00	11,475.00	
	รวมงานข้อ 2.3				9,772.00		5,179.00	14,951.00	
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น (อิฐก่อสร้างสามัญ)	7.00	ตร.ม	253.00	1,771.00	89.00	623.00	2,394.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	69.00	ตร.ม	85.00	4,165.00	60.00	2,940.00	7,105.00	

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคา



แผ่นที่ 2/11

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคาส้วมนักเรียนชาย 4 ที/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่ท้าว มหามุนีโย บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงคี" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกโปร่ง	5.00	ตร.ม	270.00	1,350.00	89.00	445.00	1,795.00	

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคา วันที่ 3/11

	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 2 ชั้น (เต็มพื้นที่)	2.00	ตร.ม	180.00	360.00	129.00	258.00	618.00	
	- ผนังก่ออิฐถือก่อแก้วสีขาว	1.50	ตร.ม	1,400.00	2,100.00	130.00	195.00	2,295.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8"	95.00	ตร.ม	250.00	23,750.00	138.00	13,110.00	36,860.00	
	- ผนังบังตา	6.50	ตร.ม	400.00	2,600.00	90.00	585.00	3,185.00	
	รวมงานข้อ 2.4				36,096.00		18,156.00	54,252.00	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ 0.10 เมตร	12.00		50.00	600.00	50.00	600.00	1,200.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบ สูง 0.20 เมตร	19.00	เมตร	135.00	2,565.00	50.00	950.00	3,515.00	
	รวมงานข้อ 2.5				3,165.00		1,550.00	4,715.00	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	95.00	ตร.ม	58.00	5,510.00	82.00	7,790.00	13,300.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	41.00	ตร.ม	63.00	2,583.00	100.00	4,100.00	6,683.00	
	รวมงานข้อ 2.6				8,093.00		11,890.00	19,983.00	
	2.7 งานประตุน้ำต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	200.00	800.00	12,800.00	
	- ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	รวมค่าแรง	-	11,000.00	
	- ลูกกรงช่องลม 1	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	รวมค่าแรง	-	3,600.00	
	- ลูกกรงช่องลม 2	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	รวมค่าแรง	-	3,000.00	
	รวมงานข้อ 2.7				29,600.00		800.00	30,400.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราส่วนมณักรียบชขาย 4 ทวี/49 โรงเรียนสังักัด สพร.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มทญญี่เญ บ้านจ้วยทราย "ราชวสุ์ประสงคค์ ด.ค้ำระฮือ อ.ค้ำระฮือ จ.มุกดาหาร

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
2.8	งานตมดงฝิวบันได + บันไดเหล็ก								
	รวมงานข้อ 2.8				-		-	-	

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา แผ่นที่ 4/11

2.9	งานสุขุณภณท์และอุปกรณท์ห้องน้ำ - ส่วน								
	- โถงยองแบบมีฐานรอนน้ำ (สีขาว)	4.00	ชุด	820.00	3,280.00	105.00	420.00	3,700.00	
	- ที่ปัสสการชวยพร้อมกอกน้ำแบบกด สีขาว	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	280.00	1,120.00	9,120.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบวงวน สีขาว	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	98.00	1,192.00	9,592.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ (สีขาว)	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	100.00	400.00	1,800.00	
	- ก๊อกน้ำจุบโครเมียม	4.00	ที	65.00	260.00	60.00	240.00	500.00	
	- ถ้ายตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	4.00	อัน	180.00	720.00	70.00	280.00	1,000.00	
	- คลื่นเอทท์ทองเหลือง ϕ 4"	1.00		185.00	185.00	50.00	50.00	235.00	
	- คลื่นเอทท์ทองเหลือง ϕ 3"	1.00		160.00	160.00	50.00	50.00	210.00	
	รวมงานข้อ 2.9				22,405.00		3,752.00	26,157.00	
2.10	งานทาสี								
	- สีพลาสติกอิมัลชั่น	45.00	ตร.ม	30.00	1,350.00	30.00	1,350.00	2,700.00	
	- ทาสีน้ำมัน	18.00	ตร.ม	30.00	540.00	30.00	540.00	1,080.00	
	รวมงานข้อ 2.10				1,890.00		1,890.00	3,780.00	
2.11	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	รวมงานข้อ 2.11				-		-		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		121,983.00		46,641.00	168,624.00	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคา ส่วนมีนักเรียนชาย ๔ ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน		
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่น ๆ								
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				1000.00			1000.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด								

ลงชื่อ.....ผู้รับราคา วันที่ 10/11

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง ส่วนนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโย บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโย" ตำบลคำชะอี อำเภอกำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งโรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ เลขที่67 /2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 จำนวนเงินที่ 19 ตุลาคม 2559 จำนวนเงินที่ 19 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	รวม			102,127.00			135,511.19	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม			121,983.00			168,624.00	
3	งานระบบสุขภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	รวม			55,320.00			59,320.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	รวม			8,425.00			10,495.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	รวม			-			-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	รวม			-			-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่น ๆ	รวม			-			-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				287,855.00			373,950.19	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	รวม			-			1,000.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร	รวม			-			-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2							1,000.00	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์	รวม			-			-	

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง ส้วมนักเรียนชาย 4 ที/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาบุญโญฯ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งโรงเรียนวัดหลวงปู่จามฯ เลขที่ 67 /2559 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	ปริมาณงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน		
2	งานสร้างบริเวณแสงงานก่อสร้างประกอบอื่น ๆ		รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3								
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				287,855.00		86,095.19	373,950.19	

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคา แผ่นที่ 1/2

ลงชื่อ.....ผู้ปรับราคา แผ่นที่ 2/2

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น
 ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการอีกครั้งหนึ่ง ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555