



ประกาศโรงเรียนห้วยตาเปาะ
ที่ ๒ / ๒๕๕๘
เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการละเอียด

ตามที่ โรงเรียนห้วยตาเปาะ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปข.๑๐๕/๒๕
ปรับปรุง ๒ ชั้น ๕ ห้อง (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ไปแล้ว
นั้น มีความคาดเคลื่อนในการแสดงรายการละเอียด เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์

ดังนั้นทางโรงเรียนห้วยตาเปาะจึงประกาศรายการละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ใช้
ประกอบการพิจารณาเสนอราคา ในการประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปข.๑๐๕/๒๕ ปรับปรุง ๒ ชั้น
๕ ห้อง (ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายมนตรี จันทวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยตาเปาะ

สรุปราคางานก่อสร้างอาคารทั้งหมด

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนห้วยคาเปอะหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
 แบบ ปร 4 ปร 5 ปร 6 และ Factor F จำนวน 12 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2558 ปรับราคาเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2558

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	4,000,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	220,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	4,220,000.00	

ปรับราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชฎิล คล่องแคล่ว)
หัวหน้าส่วนโยธา 7

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายแสงสุวรรณ นาคฤทธิ์)
ครูชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ


(นายมนตรี จันทวงศ์)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยคาเปอะ



กรรมการ
(นายชฎิล คล่องแคล่ว)
หัวหน้าส่วนโยธา 7

กรรมการ
(นางอนุพร ทิพย์สิงห์)
ครูชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านตาเปอะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

กว้าง 9.00 เมตร

ยาว 45.00 เมตร

สูง 8.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตาเปอะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการเมื่อ 4-ก.พ.-58 แบบเลขที่ ใบประมาณราคาจำนวน 7 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	3,143,363.69	1.2726	4,000,244.63	FACTOR F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%
					- หักเงินประกันผลงาน 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง				4,000,244.63	
สรุป	(ตัวอักษร) สี่ล้านสองร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์				

ปรับราคาโดย

(นายชฎิล คล่องแคล่ว)

หัวหน้าส่วน โขธา 7

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายแสงสุวรรณ นาฤทธิ์)

ครูชำนาญการพิเศษ

เห็นชอบ

(นายมนตรี จันทวงศ์)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาเปอะ



(นางอนุพร ทิพย์สิงห์)

ครูชำนาญการ

ประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

กว้าง 9.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร

สูง 8.45 เมตร แบบเลขที่ สปข.105/29

ประมาณราคาเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนห้วยดาดปะยอมหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเค็ด อำเภอคำพระอี จังหวัดมุกดาหาร

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่า แรงงาน	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน						
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	รวม			1,428,648.10		327,031.00	1,755,679.10	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม			786,372.00		370,586.00	1,156,958.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล คับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	รวม			11,003.00		930.00	11,933.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	รวม			169,153.00		27,140.00	196,293.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				2,395,176.10		725,687.00	3,120,863.10	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	รวม			22,500.00			22,500.00	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				22,500.00			22,500.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				2,417,676.10		725,687.00	3,143,363.10	



(ลงชื่อ) ผู้ปรับราคา
(นายชวลิต คงแก้ว)
หัวหน้าส่วนโยธา

ประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ดินโล่ง)

กว้าง 9.00 เมตร

ยาว 45.00 เมตร

สูง 8.45 เมตร

สปช.105/29 ประมาณราคาเมื่อวันที่

4 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหัวตาปะละ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่า แรงงาน	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน						
	ส่วนที่ 1 ค้างงานดินทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน หิน ทราบและฐานราก								
	- ดินถมขนาดกว้าง 12.00 ม.ยาว 40.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.80 ม.	ลบม.	384.00	50.00	19,200.00	รวมค่าแรง		19,200.00	
	- งานดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	ลบม.	40.00		-	120.00	4,800.00	4,800.00	
	- ทราบขยายรองรับฐานราก	ลบม.	2.30	460.00	1,058.00	80.00	184.00	1,242.00	
	- คอนกรีตขยายรองรับฐานราก 1:3:5	ลบม.	1.20	1,000.00	1,200.00	380.00	456.00	1,656.00	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยม ขนาด 0.22x0.22x21.00 ม.	ต้น	48.00	5,000.00	240,000.00	1,000.00	48,000.00	288,000.00	
	- ค่าตัดหัวเสาเข็ม	ต้น	48.00			100.00	4,800.00	4,800.00	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	จุด	2.00	10,000.00	20,000.00			20,000.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบท้าวไปอาคาร 2 ชั้น	ลบฟ.	810.00	220.00	178,200.00			178,200.00	



ผู้ประเมิน แนนท์ 1/7

- ไม้คร่าว	ท.พ.	243.000	190.00	46,170.00				46,170.00
- ไม้ค้ำยัน	ตัน	142.00	28.00	3,976.00				3,976.00
- ตะปูขนาดต่างๆ	ก.ก.	289.00	25.00	7,225.00				7,225.00
- ค้ำแรงไม้แบบ	ตรม.	1,158.00		-	90.00		104,220.00	104,220.00
1.4 งานคอนกรีต โครงสร้าง				-				-
- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม./210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	119	2,000	238,000.00	485.00		57,715.00	295,715.00
1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-				-
- เหล็กกลม SR 24 ø 6 ม.ม.	ตัน	2.60	17,000.00	44,200.00	2,150.00		5,590.00	49,790.00
- เหล็กกลม SR 24 ø 9 ม.ม.	ตัน	0.96	17,000.00	16,320.00	2,150.00		2,064.00	18,384.00
- เหล็กกลม SR 24 ø 12 ม.ม.	ตัน	1.02	18,000.00	18,360.00	2,150.00		2,193.00	20,553.00
- เหล็กกลม SR 24 ø 15 ม.ม.	ตัน	5.48	20,000.00	109,600.00	2,150.00		11,782.00	121,382.00
- เหล็กกลม SR 24 ø 19 ม.ม.	ตัน	1.34	20,090.00	26,920.60	2,150.00		2,881.00	29,801.60
- เหล็กกลม SR 25 ø 25 ม.ม.	ตัน	4.06	22,000.00	89,320.00	2,150.00		8,729.00	98,049.00
- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	ก.ก.	463.00	42.50	19,677.50				19,677.50
1.6 งานพื้นสำเร็จรูป				-				-
- พื้นสำเร็จรูปปรับหน้าทับลอคคีย์ 300 ก.ก./ตรม.	ตรม.	607.000	210.00	127,470.00	15.00		9,105.00	136,575.00
- คอนกรีตกับหมันพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	ตรม.	607.000	80.00	48,560.00	15.00		9,105.00	57,665.00
- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตรม.	607.000	26.00	15,782.00	5.00		3,035.00	18,817.00
1.7 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก				-				-
- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 ม.ม.	ตรม.	111.00	840.00	93,240.00	250.00		27,750.00	120,990.00

ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน แผนที่ 2/7



	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 3.2 ม.ม.	ท่อน	31.00	317.00	9,827.00	80.00	2,480.00	12,307.00
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 3.2 ม.ม.	ท่อน	59.00	398.00	23,482.00	118.00	6,962.00	30,444.00
	- เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3" x 3" ทน 2 ม.ม.	ท่อน	3.00	810.00	2,430.00	230.00	690.00	3,120.00
	- เหล็กแผ่นยึด โครงหลังคาหนา 4 ม.ม.	แผ่น	152	100	15,200.00	รวมค่าแรง		15,200.00
	- เหล็กแผ่นหัวเสาพร้อมเหล็ก ø 15 ม.ม. ทำเกลียวฝังในเสา	ชุด	33.00	150.00	4,950.00	รวมค่าแรง		4,950.00
	- ทาสีกันสนิม โครงหลังคา	ตรม.	414.00	20.00	8,280.00	35.00	14,490.00	22,770.00
	รวมงาน ข้อ 1				1,428,648.10		327,031.00	1,755,679.10
2	งานสถาปัตยกรรม							
	2.1 งานผนังหลังคา							
	- กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 เมตรหนา 5 ม.ม. สีซีเมนต์	แผ่น	1,365.00	45.00	61,425.00			61,425.00
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์	แผ่น	105.00	45.00	4,725.00			4,725.00
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	ตัว	1,575.00	7.00	11,025.00			11,025.00
	- เริงขนาด 1" x 8"	เมตร	120.00	140.00	16,800.00	70.00	8,400.00	25,200.00
	- ปิดลอนกระเบื้องขนาด 1" x 6"	เมตร	120.00	100.00	12,000.00	70.00	8,400.00	20,400.00
	- รางน้ำตั้งกะติตามแบบยาว	เมตร	94.00	250.00	23,500.00	20	1,880.00	25,380.00
	- ท่อระบายน้ำฝนตั้งกะติ ø 4"	เมตร	48.00	280.00	13,440.00	20.00	960.00	14,400.00
	- ค่าแรงผนังกระเบื้องหลังคา	ตรม.	612.00			15.00	9,180.00	9,180.00
	2.2 งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานกระเบื้อง คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตรม.	314.00	280.00	87,920.00	55.00	17,270.00	105,190.00
	- ฝ้าเพดานอีพ็อกซีบอร์ด 9 ม.ม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตรม.	270.00	252.00	68,040.00	55.00	14,850.00	82,890.00
	- ฝ้าเพดานแต่งแนวได้ท้องถิ่น	ตรม.	270.00	22.00	5,940.00	20.00	5,400.00	11,340.00
	- แผ่นบังแดดกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ 6 ม.ม. คร่าว ไม้เนื้อแข็ง	ตรม.	4.00	447.00	1,788.00	92.00	368.00	2,156.00
	ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน แผ่นที่ 3/7							



	- บัวฝ้าเพดาน ไม้ขนาด 1/2" x 2"	เมตร	349.00	25.00	8,725.00	35.00	12,215.00	20,940.00	
	- ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน	ตรม.	584	35	20,440.00	30.00	17,520.00	37,960.00	
	- ทาสีน้ำมันบัวฝ้าเพดาน	ตรม.	349.00	10.00	3,490.00	7.00	2,443.00	5,933.00	
	2.3 งานพื้น								
	- ฉาบพื้นขัดเรียบ	ตรม.	783.00	65.00	50,895.00	82.00	64,206.00	115,101.00	
	- ฉาบพื้นขัดหยาบ	ตรม.	122.00	65.00	7,930.00	61.00	7,442.00	15,372.00	
	2.4 งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก 7 ซม.	ตรม.	190.00	93.00	17,670.00	60.00	11,400.00	29,070.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	ตรม.	40.00	195.00	7,800.00	89.00	3,560.00	11,360.00	
	- ผนังแผ่นซีเมนต์ไม้อัดซีเมนต์หนา 12 ม.ม. คร่าวเหล็กชุบสังกะสี 2	ตรม.	82.00	588.00	48,216.00	118.00	9,676.00	57,892.00	
	- เอ็น คสล.	เมตร	157.000	70.00	10,990.00	35	5,495.00	16,485.00	
	2.5 งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนัง ไม้เนื้อแข็ง 1" x 4"	เมตร	166.000	70.00	11,620.00	50.00	8,300.00	19,920.00	
	- ทาสีน้ำมันบัวเชิงผนัง	เมตร	166.000	10.00	1,660.00	5.00	830.00	2,490.00	
	2.6 งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	ตรม.	380.00	50.00	19,000.00	80.00	30,400.00	49,400.00	
	- ฉาบปูนเรียบผนังเจาะร่องไขว้แนว	ตรม.	40.00	58.00	2,320.00	90.00	3,600.00	5,920.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	ตรม.	502.00	55.00	27,610.00	80.00	40,160.00	67,770.00	
	2.7 งานประตูหน้าต่างและช่องแสงระบอบอากาศ								
	- ประตู ป. 1 ไม้ดีดาง (ภายนอก) ขนาดขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	6.00	3,200.00	19,200.00	รวมค่าแรง		19200	
	- ประตู ป. 2 ไม้ดีดาง (ภายใน) ขนาดขนาด 0.90 x 2.00 ม. (คู่)	ชุด	2.00	5,400.00	10,800.00	รวมค่าแรง		10,800.00	
	- หน้าต่าง น. 1 หน้าต่างเหล็กถูกพักยกโลหะ 3 มม.	ชุด	12.00	5,200.00	62,400.00	70.00	840.00	63,240.00	
			ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน แผ่นที่ 4/7						



		ชุด	2.00	800.00	1,600.00	รวมค่าแรง	-	1,600.00
	- เครื่องตัดพลังขนาด 10 ปอนด์ (มอก.)							
	รวมงาน ข้อ 3				11,003.00		930.00	11,933.00
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	4.1 งานวางโคม ไฟฟ้า							
	- โคม ไฟฟ้าครอบตะแกรงซี่ใบพัดขนาด 2 x 36 W. อนุมัติเรียบร้อยแล้ว	ชุด	62.000	1,800.00	111,600.00	100.00	6,200.00	117,800.00
	- โคม ไฟฟ้าครอบหลอดติดขนาด 1 x 18 W.	ชุด	8.000	1,200.00	9,600.00	115.00	920.00	10,520.00
	4.2 งานสวิทช์และตู้รับ (ปลั๊ก)							
	- สวิทช์เดี่ยว	ชุด	37.00	60.00	2,220.00	80.00	2,960.00	5,180.00
	- ตู้รับเดี่ยว (ปลั๊ก)	ชุด	25.00	100.00	2,500.00	90.00	2,250.00	4,750.00
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า							
	- เดินสายไฟฟ้าควมโคม	ชุด	70.00	140.00	9,800.00	80.00	5,600.00	15,400.00
	- เดินสายไฟฟ้าสวิทช์	ชุด	37.00	140.00	5,180.00	80.00	2,960.00	8,140.00
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	ชุด	25.00	430.00	10,750.00	110.00	2,750.00	13,500.00
	4.4 งานแผงสวิทช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์							
	- ตู้เบรกเกอร์ขนาด 12 ช่อง	ชุด	2.00	6,400.00	12,800.00	1,000.00	2,000.00	14,800.00
	- เซฟตี้สวิทช์ ขนาด 100 แอมป์	ชุด	1.00	4,703.00	4,703.00	1,500.00	1,500.00	6,203.00
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า							
	- สายล่อฟ้ามาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	-	-	-	-	-	-
	รวมงาน ข้อ 4				169,153.00		27,140.00	196,293.00
	รวมงานค่าก่อสร้าง							3,120,863.10



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน แทนที่ 6/7

ปร.4

ประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

กว้าง 9.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร

สูง 8.45 เมตร แบบเลขที่ สปช.105/29 ประมาณราคาเมื่อ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนห้วยตาเปาะหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านก่อ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน วัสดุ	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่า แรงงาน	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน						
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	- กระจกบานเดี่ยว		ชุด	5.00	4,500.00			22,500.00	
	รวมงานข้อ 1.1				22,500.00			22,500.00	
	รวมงานค่าก่อสร้าง							3,143,363.10	



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน วันที่ 7/7

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5 (ข)

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านตาเปอะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

กว้าง 9.00 เมตร

ยาว 45.00 เมตร

สูง 8.45 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตาเปอะ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการเมื่อ 4-ก.พ.-58 แบบเลขที่ ใบประมาณราคาจำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ทำงาน หน่วย : บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	207,320.00	7%	220,882.99	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				220,882.99	
ยอดสุทธิ(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)				220,000.00	
สรุป	(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นแปดร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์				

ปรับราคาโดย

(นายชวลิต ต่อกงแคล้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา 7

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายแสงสุวรรณ นาฤทธิ์)


ครูชำนาญการพิเศษ



(นางอนุพร ทิพย์สิงห์)

ครูชำนาญการ

เห็นชอบ



(นายมนตรี จันทวงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยตาเปอะ



ประมาณราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

กว้าง 9.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร

สูง 8.45 เมตร

แบบเลขที่ สปข.105/29

ประมาณราคาเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหัวตาปอระหุ่ยที่ 8 ตำบลบ้านเค็ด อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคาวัสดุ ต่อหน่วย	รวมเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน ต่อหน่วย	รวมค่า แรงงาน	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน						
1	ส่วนที่ 2 ครัวเรือนจัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานจัดซื้อครัวเรือนที่ลอยตัว (ทุกชนิดและทุกประเภท)	ชุด							
	- โตะและเก้าอี้ครัว ระดับ 3-6	ชุด	5.00	2,100.00	10,500.00			10,500.00	
	- โตะและเก้าอี้เรือนประถมศึกษา (มอก.)	ชุด	150.00	1,200.00	180,000.00			180,000.00	
	- ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)	ใบ	5.00	3,364.00	16,820.00			16,820.00	
	รวมงานจัดซื้อครัวเรือนที่ลอยตัว				207,320.00			207,320.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				207,320.00			207,320.00	



ลงชื่อ.....ผู้ประเมิน